CAVALCA AMB FULL 04 DE 06

CAVALCA AMB FULL 06 DE 06

Centre comercial d'Abrera

Montserrat Centre Abrera

ÀMBIT DE PROJECTE

ET

ET

Carrer de l'Hostal del Pi

110

LLEGENDA

① RECONSTRUCCIÓ DE FERM FORMAT PER:
- 5 cm DE CAPA DE TRÀNSIT (AC16 SURF D B50/70 ÀRID GRANÍTIC)
REG D'ADHERÈNCIA C60B4 ADH O C60B3 ADH
- 10 cm CAPA INTERMÈDIA (TIPUS AC22 BIN S B50/70 ÀRID CALCARI)
REG D'ADHERÈNCIA C60B4 ADH O C60B3 ADH
- 10 cm CAPA BASE (TIPUS AC22 BASE B15/25 (13/22) S MAM ÀRID CALCARI)
REG D'ADHERÈNCIA C60B4 ADH O C60B3 ADH
- 10 cm CAPA BASE (TIPUS AC22 BASE B15/25 (13/22) S MAM ÀRID CALCARI)
REG D'EMPRIMACIÓ C50BF5 IMP (ECI)
- 20 cm TOT-U ARTIFICIAL
COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. DE LA BASE GRANULAR

② RECONSTRUCCIÓ DE FERM FORMAT PER:
- 5 cm DE CAPA DE TRÀNSIT (AC16 SURF D B50/70 ÀRID GRANÍTIC)
REG D'ADHERÈNCIA C60B4 ADH O C60B3 ADH
- 5 cm CAPA INTERMÈDIA (TIPUS AC22 BIN S B50/70 ÀRID CALCARI)
REG D'ADHERÈNCIA C60B4 ADH O C60B3 ADH

EN CAS QUE EL NOU FERM ES SITUÉS SOBRE LA BASE GRANULAR, AQUESTA ES COMPACTARÀ AL 95% DEL P.M. I ES DISPOSARÀ UN REG D'EMPRIMACIÓ C50BF5 IMP (ECI)

③ ESTESA DE 5 cm DE CAPA DE TRÀNSIT (AC16 SURF D B50/70 ÀRID GRANÍTIC)

④ PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE 15cm DE GRUIX ACABAT REGLEJAT, ANIVELLAT I ARREMOLINAT MANUALMENT, SOBRE 15cm DE TOT-U ARTIFICIAL

⑤ VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, TIPUS C9 50x7/25x13cm

POU DE CLAVEGUERAM O ARQUETA EXISTENT A RECRÉIXER

EMBORNAL EXISTENT A RECRÉIXER

NOU EMBORNAL A CONNECTAR A COL.LECTOR EXISTENT

MARCA VIAL A REPINTAR

Ajuntament d'Abrera

AUTOR DE L'AVANTPROJECTE
Enginyeria Civil i Urbanisme
CARLOS CAMPOS DÍAZ E.C.C. I P.

TÍTOL DE L'AVANTPROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DELS DIFERENTS CARRERS DEL MUNICIPI D'ABRERA. FASE-2

ESCALES
A1 1:250
A3 1:500
ORIGINALS
0 6.25 12.50m
GRAFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:
C/ HOSTAL DEL PI (P.I. BARCELONÈS) ACTUACIONS

DATA: NOVEMBRE 2016
NOM FITXER: 09BF05.DGN
PLÀNOL NÚM. 09.B
FULL 05 DE 06